
Plan du projet



Métré

SURFACES

Surface au sol	40.45 m
Surface plafond	39.66 m

SURFACES MURS ET CLOISONS

Pierre de taille et moellons - remplissage tout venant	13.15 m
Cloison 98mm	76.62 m

SURFACES A PEINDRE

Hors ouvrants

Pierre de taille et moellons - remplissage tout venant	25 m
Cloison 98mm	91.03 m
Plafond	39.66 m

LINÉAIRE DES TABLEAUX

Fenêtres	10.55 m
Portes	24.43 m

VOLUME

102.72 m

CIRCONFÉRENCES

Extérieure	27.54 m
Intérieure	49.75 m
Plinthes	36.3 m

REVÊTEMENTS DE SOL

Carrelage sol

Carrelage beige vintage 25x25cm	4.39 m

Moquette

Moquette bleue vintage	36.05 m

OUVERTURES

Portes de distribution battantes

Porte de distribution sur-mesure (L69 cm, H207 cm)	1
Porte de distribution sur-mesure (L74 cm, H207 cm)	1
Porte de distribution sur-mesure (L87 cm, H207 cm)	1

Fenetres

Fenêtre simple sur-mesure (L58 cm, H79 cm)	1
Fenêtre triple sur-mesure (L143 cm, H247 cm)	1

Agencement Actuel



Variante A : coût moyens (déplacement cuisine / création cloison / pose stratifié et jonc)



Variante B : coût réduits (déplacement cuisine / pose stratifié et jonc)



Variante C : cout plus importants (création nouvelle cuisine, pose parquet ou strat + jonc)



VARIANTE D : Coûts très faible (création de 2 cloisons)

